

| Ouvrages | Métré | Unité | Rdt MO ⁽¹⁾ | Cout horaire MO (€) | CD MO ⁽²⁾ (€) | Fournitures | Quantité | Cout unitaire (€) | CD fournitures (€) | Total CD (€) | CR ⁽³⁾ (€) | PVHT ⁽⁴⁾ (€) |
|---|-------|----------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|----------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| Préparation du terrain et terrassement | | | | | | | | | | | | |
| Griffage manuel du terrain | 6 | m ² | 0,040 | 24 | 5,76 | | | | | 5,76 | 7,48 | 8,38 |
| Transport des terres | 4 | m ³ | 0,20 | 24 | 19,20 | | | | | 19,20 | 24,96 | 27,95 |
| Travaux de maçonnerie | | | | | | | | | | | | |
| Fond de forme du bassin | 3 | m ³ | 4 | 24 | 288 | Sac de ciment | 3 | 7 | 21 | 309 | 401,76 | 449,70 |
| Étanchéité du bassin en enduit hydrofuge | 6 | m ² | 4 | 24 | 576 | Sac d'enduit hydrofuge | 2 | 3 | 6 | 582 | 756,60 | 847,39 |
| | | | | | | | | | | | TOTAL | 1333,42 |

(1) : Rdt MO : rendement de la main-d'œuvre

(2) : CD MO : cout direct de la main-d'œuvre

(3) : CR : cout de revient

(4) : PVHT : prix de vente hors taxes