



EB Conseil & Ingénierie
34 rue Pasteur
30127 Bellegarde
tél : 04 66 01 13 01
port 06 13 61 60 38
courriel : elic.bataille@wanadoo.fr



SERI
Forum Ville Active
32 rue Mallet Stevens – Bât D
30900 NIMES
Tél : 04.66.28.04.91 Fax : 04.66.28.12.79
Email : seri30@beseri.fr

6.1 DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF

LOT 1 VOIRIE RESEAU EP ESPACES VERTS

DOSSIER D C E

AMENAGEMENT DU GIRATOIRE NOSTRADAMUS
COMMUNE DE SAINT MARTIN DE CRAU

AMENAGEMENT DU GIRATOIRE NOSTRADAMUS
COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE CRAU

DQE DCE - LOT 1 VOIRIE RESEAUX HUMIDES - ESPACES VERTS **NOV 2011**

N°	DÉSIGNATIONS DES TRAVAUX	UNITÉ	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE EN EUROS	MONTANT H.T. EN EUROS
100	INSTALLATIONS DE CHANTIER				
101	Installation et signalisation de chantier	F	1		
102	Constat d'huissier	F	1		
103	Dossier de recollement	F	1		
104	Plan d'exécution	F	1		
	SOUS TOTAL H.T.				
200	TRAVAUX PRÉPARATOIRES				
201	Nettoyage des emprises	M2	4300		
202	Sciage voirie et entrées de lots	ML	200		
203	Démolition diverses béton	M3	3		
204	Démolition de revêtement existant et bordures	M2	4300		
205	Mises à la cote des ouvrages existants	F	1		
206	Sondages pour repérage de réseaux	F	1		
207	Dépose / repose divers				
	a) Dépose de panneau de police, panneaux d'informations bus, balise J11 ou potelet et stockage aux ST	U	20		
	b) Dépose stockage ST Abri-Bus	F	1		
	c) Dépose repose balustre décorative béton	F	1		
	d) Dépose repose potelets bois	U	44		
	e) Dépose stockage ST Mâts d'éclairage	U	5		
	f) Dépose abattage évacuation d'arbres	U	11		
208	Mise en décharge amiante ciment	F	1		
209	Démolition de regard existant	U	10		
	SOUS TOTAL H.T.				
300	TERRASSEMENTS				
301	Terrassements en déblais				
	a) Voirie sur Ep=0,30m	M3	1344		
	b) supplémentaire sous ancien Espaces Verts Ep=0,25M	M3	92		
	c) Rond Point Ep=1,00m	M3	154		
302	Remblai terre végétale				
	a) Jardinières sur voirie Ep=0,30M	M3	227		
	b) Espace Vert Fontaine	M3	35		
303	Purges de chaussée sur argile et remblai	M3	100		
304	Terrassement pour déplacement des réseaux existants	ML	20		
	SOUS TOTAL H.T.				

**AMENAGEMENT DU GIRATOIRE NOSTRADAMUS
COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE CRAU**

DQE DCE - LOT 1 VOIRIE RESEAUX HUMIDES - ESPACES VERTS NOV 2011

N°	DÉSIGNATIONS DES TRAVAUX	UNITÉ	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE EN EUROS	MONTANT H.T. EN EUROS
400	VOIRIE				
401	Préparation du fond de forme	M2	3690		
402	Couche de fondation en GNT 0 / 60 Ep=0,25m (ancien EV)	M2	418		
403	Couche de fondation en GNT 0 / 31,5 Ep=0,20m	M2	1038		
404	Couche de base en GNT 0 / 20 Ep=0,20m	M2	3690		
405	Essais de portance fond de forme et couche de base	F	1		
406	EME2 0 / 14 Ep=0,12 et imprégnation	M2	2880		
407	BBME 0 / 10 Ep=0,06m	M2	2753		
408	Bicouche	M2	817		
409	Béton désactivé Ep=0,12M sur îlot	M2	44		
410	Résine gravillonnée type micropépité sur traversée	M2	31		
411	Béton désactivé Ep=0,12M sur anneau autour de la Fontaine	M2	109		
412	Surlargeur Franchissable BBME 0 / 10 Ep=0,06m	M2	127		
413	Bordures et Caniveaux				
	a) Bordures CS1	ML	450		
	b) Bordures T2 et T2basses	ML	450		
	c) Bordures CC1	ML	90		
	d) Bordures P1/P3	ML	570		
	e) Quai de bus	ML	30		
	f) Bordure I2	ML	166		
414	Reprise de joint au mortier sur bordures existantes	ML	30		
415	Plot routier rétro réfléchissant type œil de chat demi sphère	U	60		
416	Reprise des pieds de façade	ML	10		
417	Signalisation verticale				
	a) Panneaux divers	U	33		
	b) Bavettes	U	4		
418	Signalisation horizontale, résine blanche				
	a) Arrêt de bus, résine jaune	ML	60		
	b) Rond-point	F	1		
	c) Stop cedez le passage	U	4		
	d) Lignes continu ou discontinue blanche	ML	874		
	e) Passages piétons	U	5		
	f) Reprise signalisation horizontale piste cyclable existante	F	1		
419	Bande podotactile	ML	60		
420	Plus-value Travaux sous circulation - Travaux de nuit	F	1		
421	Gaines TPC pour raccordement Eau – Arrosage – ERDF – Eau secours	F	1		
	SOUS TOTAL H.T.				

AMENAGEMENT DU GIRATOIRE NOSTRADAMUS
COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE CRAU

DQE DCE - LOT 1 VOIRIE RESEAUX HUMIDES - ESPACES VERTS NOV 2011

N°	DÉSIGNATIONS DES TRAVAUX	UNITÉ	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE EN EUROS	MONTANT H.T. EN EUROS
500	RÉSEAU EAUX PLUVIALES				
501	Canalisations béton ou PVC				
	a) Ø 400	ML	10		
	b) Ø 300	ML	44		
502	Enrobage béton de canalisation	ML	20		
503	Regards de visite tampons fonte	U	3		
504	Regards avaloir à grille	U	7		
505	Raccordement sur existant / piquage	F	7		
506	Hydrocurage mécanique et manuel sur réseau existant	ML	100		
507	Réfection provisoire de tranchée en enrobé	ML	55		
508	Dépose et évacuation de canalisation existante et remblai	ML	10		
	SOUS TOTAL H.T.				
600	RESEAU AEP ARROSAGE ET PLANTATIONS				
601	Fourniture et plantations de végétaux				
	a) Ensemble de végétaux de petites tailles 1/m²	U	200		
	b) Engazonnement	U	174		
602	Toile de paillage et pouzzolane	M2	300		
603	Raccordement, coffret arrosage, goutte à goutte, programmeur y compris dépose et tampon fonte de l'ancien compteur	F	1		
604	Garantie de reprise et entretien pendant un an	F	1		
	SOUS TOTAL H.T.				
	OPTION 1				
OPT1	PV au poste 408 revêtement en Enrobé BB0/6 Ep 0,05M	M2	754		
	OPTION 2				
OPT2	PV au poste 412 pour revêtement en Pavés Granit 10x10	M2	127		
	OPTION 3				
OPT3	Fourniture et pose de Mobilier Urbain type potelets bois	U	100		

AMENAGEMENT DU GIRATOIRE NOSTRADAMUS
COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE CRAU

DQE DCE - LOT 1 VOIRIE RESEAUX HUMIDES - ESPACES VERTS NOV 2011

N°	DÉSIGNATIONS DES TRAVAUX	UNITÉ	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE EN EUROS	MONTANT H.T. EN EUROS
	<u>RECAPITULATIF</u>				
100	INSTALLATIONS DE CHANTIER				
200	TRAVAUX PRÉPARATOIRES				
300	TERRASSEMENTS				
400	VOIRIE				
500	RESEAU EAUX PLUVIALES				
600	AEP/ARROSAGE/ESPACES VERTS				
				MONTANT EN EUROS H. T.	
				T. V. A. 19,60%	
				MONTANT EN EUROS T. T. C.	
	OPTION 1				
	OPTION 2				
	OPTION 3				